



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4011 – Fax 0874 411976 – C.F. 00139600704

4° Dipartimento - 1° Servizio

Viabilità, Trasporti, Lavori Pubblici e Gare, Espropriazioni

^^^^

**DIFESA DEL SUOLO- delibera di Giunta Regionale n. 608 del
02.10.2012- Programma degli interventi di messa in sicurezza
del territorio regionale- “Danni diffusi su strade provinciali” –
S.P. n. 163 dal Km. 73 al km. 74**

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATI:

- 1- Relazione tecnica
- 2- Corografia
- 3- Planimetria di intervento
- 4- Documentazione fotografica
- 5- Elenco dei prezzi unitari
- 6- Computo metrico estimativo
- 7- Stima sommaria
- 8- Cronoprogramma
- 9- Particolari costruttivi
- 10- Quadro economico
- 11- Sommario numerico
- 12- Piano di sicurezza
- 13- Capitolato speciale di appalto
- 14- Schema di contratto
- 15- Relazione geologica e quaderno indagini

Data :
luglio 2013

AS. 09/2014

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Domenico Vespoli)

IL GEOLOGO
(Dott. Roberto Jafelice)

I Progettisti e DD.LL.

geom. VESPOLI
(geom. Mercurio Gagliardi)

IMPORTO PROGETTO €.100.000,00

RELAZIONE TECNICA

La presente relazione descrive gli interventi posti in essere per il ripristino, bonifica e messa in sicurezza della carreggiata stradale sulla S.P. n. 163 tratto Km. 73 al Km. 74 “Palata – Montenero di Bisaccia”, ed è finalizzato al ripristino dei danni alluvionali derivanti dagli eventi atmosferici 2008 (OPCM 3734/09).

Da vari sopralluoghi effettuati si è riscontrato che sulla S.P. n.163 , in quel tratto di strada presenta fenomeni di dissesto idrogeologico con ammaloramento e deformazione del piano viabile.

Per vie brevi è stato segnalato dal Dirigente Ufficio Viabilità le precarie condizioni di sicurezza pur avendo installato, per salvaguardare l'incolumità degli utenti, la prescritta segnaletica verticale di pericolo su entrambi i sensi di marcia.

Il Presidente della Provincia comunicava un finanziamento di € 100.000,00 provenienti dalla delibera di Giunta Regionale n. 608 del 02.10.2012 – Programma degli interventi di messa in sicurezza del territorio regionale – “Danni diffusi su strade provinciali” da utilizzare per gli interventi necessari a ripristinare la sede stradale.

Gli interventi che s'intendono realizzare al fine di migliorare la condizione di sicurezza della strada, riguardano essenzialmente il ripristino della carreggiata stradale con conglomerato bituminoso, realizzazione di drenaggi, pulizia di cunette e fossi vernili.

Il progetto esecutivo dei lavori è costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione tecnica
- 2) Corografia
- 3) Planimetria generale dell'intervento
- 4) Documentazione fotografica
- 5) Elenco prezzi
- 6) Computo metrico estimativo
- 7) Stima dei lavori
- 8) Cronoprogramma
- 9) Particolari costruttivi
- 10) Quadro economico
- 11) Sommario numerico
- 12) Piano di sicurezza
- 13) Capitolato speciale d'appalto
- 14) Schema contratto
- 15) Relazione geologica e quaderno indagini

Aggiornamento progetto

Il progetto approvato deve essere aggiornato nella parte relativa al Capitolato Spaciale d'appalto, nella relazione e nel quadro economico per il rispetto della normativa intervenuta sia per l'incidenza dell'iva portata dal 21% al 22% con deroga (1° ottobre 2013) e sia per l'inserimento della quota del costo del personale non soggetta a ribasso ai sensi del c.3 bis dell'art. 82 D.Lgs 163/2006, introdotto dalla legge n° 98/2013.

Pertanto il progetto viene aggiornato nei seguenti elaborati:

relazione tecnica; computo metrico estimativo; quadro economico; sommario numerico; piano di sicurezza; capitolato speciale d'appalto; schema di contratto.

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO REGIONALE. " DANNI DIFFUSI SU STRADE PROVINCIALI" - S.P. 163

a) Lavori soggetti a ribasso (soggetto a ribasso)		
a1) a misura	61323.68	
a2) a corpo		
a3) in economia		
		<u>61323.68</u>
Somme per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetto a ribasso)		
b1) a misura	1 589,56	
b2) a corpo		
b3) in economia		
		<u>1 589,56</u>
Costo del Personale addetto al cantiere, al netto di Spese generali ed Utili (non soggetto a ribasso)		
c1) manodopera	11884.47	
c2) personale tecn.-amm. addetto al cantiere	2328.04	
		<u>14212.51</u>
Totale Lavori		77125.75
c) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
c1) lavori in economia		
c2) rilievi, accer. ed indagini geotecniche geologiche (IVA comp)		
c3) allacciamenti a pubblici servizi		
c4) imprevisti		
c5) acquisizione di aree o immobili		
c6) spese tecniche		
c6.1) geologo (proget. e D.L.)		
c6.2) coordinatore sicur. fase esecuzione		1359.00
c7) incentivi art.92 D.L.gs 163/2006		1542.51
c8) spese generali (pubblic.bando,autorità LL.PP.,polizze, ecc.)		2 715.10
c9) IVA ed altre imposte		
c9.1) IVA sui lavori (22%)		16967.66
c9.2) IVA sulle spese tecniche (22%)		289.98
		<u>22874.25</u>
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		22874.25
Totale complessivo		100 000,00

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Progettista

(geom. Mercurio Gagliardi _____)