



## PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4011 – Fax 0874 411976 – C.F. 00139600704

\*\*\*\*\*

4° Dipartimento - 1° Servizio

Viabilità, Trasporti, Lavori Pubblici e Gare, Espropriazioni

^^^^

**DIFESA DEL SUOLO- delibera di Giunta Regionale n. 608 del  
02.10.2012- Programma degli interventi di messa in sicurezza  
del territorio regionale- “Danni diffusi su strade provinciali” –  
S.P. n. 163 dal Km. 73 al km. 74**

### PROGETTO ESECUTIVO

#### ALLEGATI:

- 1- Relazione tecnica
- 2- Corografia
- 3- Planimetria di intervento
- 4- Documentazione fotografica
- 5- Elenco dei prezzi unitari
- 6- Computo metrico estimativo
- 7- Stima sommaria
- 8- Cronoprogramma
- 9- Particolari costruttivi
- 10- Quadro economico
- 11- Sommario numerico
- 12- Piano di sicurezza
- 13- Capitolato speciale di appalto
- 14- Schema di contratto
- 15- Relazione geologica e quaderno indagini

Data :  
luglio 2013

AG. 09/1014

Il Responsabile del Procedimento  
(geom. Domenico Vespoli)

IL GEOLOGO  
(Dott. Roberto Jafelice)

I Progettisti e DD.LL.

(geom. Mercurio Gagliardi)

IMPORTO PROGETTO €.100.000,00

**Comune di**  
Provincia di

pag. 1

# **SOMMARIO NUMERICO**

**OGGETTO:** difesa del suolo

**COMMITTENTE:**

Data, 17/07/2013

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<b>LAVORI A MISURA</b>			
1 002.002	SCAVO DI SBANCAMENTO realizzato in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argille, sabbie, ghiaie) asciutti o bagnati, con battente d'acqua fino a cm 20 dal fondo da eseguirsi secondo le indicazioni della DL, con misurazione dei volumi delle materie da scavare. Eseguito con mezzi meccanici.  SOMMANO mc	291,00	3,63	1'056,33
2 002.006B	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA in terreni sciolti di qualsiasi natura (argilla, sabbia, ghiaia) asciutti o bagnati con battente d'acqua fino a cm 20 dal fondo, compresa l'estrazione, il ... della DL, con misurazione dei volumi delle materie da scavare, per profondità fino a m. 2. Eseguito con mezzi meccanici  SOMMANO mc	523,80	11,64	6'097,03
3 002.007B	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito in terreni sciolti di qualsiasi natura (argilla, sabbia, ghiaia) asciutti o bagnati, con battente d'acqua fino a cm 20 dal fondo compresa l'estrazione ... compresi tra m. 2,01 e m. 4 da applicare progressivamente al volume di maggiore profondità. Eseguito con mezzi meccanici.  SOMMANO mc	582,00	16,32	9'498,24
4 002.019	SISTEMAZIONE DEL TERRENO, per qualsiasi spessore, previa pulizia mediante asportazione a rifiuto della copertura cespugliosa, arbustiva, per riconfigurazione e sua riprofilatura fino a ... l'eventuale terreno occorrente per la sistemazione proveniente da scavo di sbancamento o da idonee cave di prestito.  SOMMANO mq	1'800,00	3,66	6'588,00
5 003.005a	GEOTESSUTO in polipropilene, polietilene, pvc o poliestere, in tessuto non tessuto posto in opera in strisce sovrapposte sui bordi per almeno cm. 40; compresi oneri e sfridi, fissa ... la resistenza a trazione in opera e quanto altro necessario sino a dare un lavoro finito: teli per drenaggi da 300 gr/mq  SOMMANO m2	2'910,00	2,72	7'915,20
6 008.015b	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE STRADALI (TAPPETO) del tipo semiaperto, formato con inerti litoidi esclusivamente di natura calcarea, di I categoria, granulometria ... secondo norme C.N.R. - fascicolo II 1951. Per metro cubo misurato su cassone dei mezzi di trasporto sul luogo di impiego.  SOMMANO mc	71,00	105,29	7'475,59
7 008.016	POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE compresa la stesa eseguita con spanditrice e finitrice meccanica nonché la costipazione a mezzo rulli statici di adeguato ... , anche con eventuale spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni e raccordi alla viabilità ordinaria.  SOMMANO m2	300,00	0,73	219,00
8 008.021a	SPURGO E/O APERTURA DI CUNETTE STRADALI per sezione da mq. 0.30 a mq. 0.50 compreso il preventivo taglio di erbe, rovi, spine, arbusti, ecc. la profilatura dei cigli, delle pareti ... a sede stradale ed a qualsiasi distanza delle materie scavate: in cunette trapezoidali in terra con sezione sino a mq. 0.50  SOMMANO ml	311,20	3,17	986,50
9 002.018B 002.018B	SCAVO DI APERTURA DI NUOVI CANALI, allargamento e approfondimento di canali esistenti, canalizzazione di corsi d'acqua naturali (nonché per lo spurgo e rimozione degli interrimenti ... fossi, al fine di impedire il disordinato ingresso dell'acqua nei canali. Per pulizia o allargamento di canali esistenti  SOMMANO mc	195,00	9,66	1'883,70
10 003.006 003.006	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAMME di cava del tipo 4/7 per la formazione dei drenaggi, fondazione stradale, riempimento a tergo delle gabbionate, compresa eventuale compattazione dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento.  SOMMANO mc	1'320,00	23,13	30'531,60
11 004.010C 003.010C	TUBO DRENANTE IN P.V.C. CORRUGATO E MICROFESSURATO del diametro da mm. 40 a mm. 160. Senza rivestimento in geotessile o tessuto non tessuto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Da mm. 151-160.  SOMMANO ml	292,00	11,25	3'285,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			75'536,19
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----			
	A RIPORTARE			75'536,19

COMMITTENTE:

