



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76
4° Dipartimento 1° Servizio ·Viabilità – Gestione Impianti Termici – Concessioni – Trasporti e
Servizi Locali – Edilizia Civile e Scolastica – Piano Territoriale di Coordinamento
Dirigente: *arch. Giovanna Iannelli*

**LAVORI SULLE SS.PP. n. 119 VALLARELLA e n. 162 TRATTO
JELSI -RICCIA (LOC. S. ANNA)
(GRUPPO STRADALE N.5 DI RICCIA)**

CUP: B37H13000570002

Importo finanziamento: € 400.000,00

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATI :

- RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
- COROGRAFIA
- PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE INTERVENTI
- DISEGNI ESECUTIVI DEGLI INTERVENTI
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
- COSTI DELLA MANODOPERA
- ELENCO PREZZI
- STIMA LAVORI
- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
- CRONOPROGRAMMA
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
- PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE
- SCHEMA DI CONTRATTO

**RUP
ing. Pasquale
STOPPIELLO**

**Coord. Sicurezza Progettaz.
geom. Gaetano DI PALMA**

**I Progettisti
geom. Antonio FAGLIARONE

geom. Carlo ROSA**

***Lavori sulle SS.PP. n. 119 Vallarella e n.162
tratto Jelsi-Riccia (loc. S.Anna)***

Gruppo Stradale n. 5 di Riccia

Progetto Esecutivo importo € 400.000,00

Relazione tecnico-illustrativa

Indice

- 1) Premessa*
- 2) Quadro conoscitivo generale e obiettivi dell'intervento*
- 3) Fattibilità tecnica e ipotesi progettuale*
- 4) Compatibilità ambientale*
- 5) Quadro economico*

1-Premessa

Con Deliberazione di G.P. n. 43 del 04/04/2012, è stato approvato dall'organo esecutivo il nuovo prospetto delle opere di manutenzione stradale e nuove costruzioni da realizzarsi nell'ambito dell'accordo di programma già stipulato con la Regione Molise nel novembre 2009 finalizzato all'utilizzazione delle risorse derivanti dal conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali, ex D.Lgs. 112/1998.

Con Decreto n. 267 del 12/10/2012, Il Presidente della Regione ha approvato le modifiche apportate all'accordo di Programma tra la Regione Molise e la Provincia di Campobasso.

Le dotazioni finanziarie assegnate alla Provincia di Campobasso dalla Regione Molise sono finalizzate alla realizzazione di una serie di opere di manutenzione ritenute dall'Amministrazione prioritarie, in tale ambito sono compresi i lavori da eseguirsi sulle SS.PP. n.119 Vallarella e n. 162 tratto Jelsi-Riccia (loc.S.Anna).

Con Deliberazione di G.P. n. 54 del 09/04/2014, l'organo esecutivo ha approvato la decisione di includere nella progettazione dei lavori sulla S.P. n. 119 anche la sistemazione dell'area di Sant'Anna antistante la casa cantoniera sita sulla S. P. n. 162 (ex SS 17) in agro del Comune di Jelsi e di finanziarlo, per €.30.000,00, all'interno del complessivo finanziamento APQ di €.400.000,00, come rappresentato negli elaborati progettuali allegati alla presente relazione, previa necessaria intesa con il Comune di Jelsi che, sulla base di quanto sopra evidenziato, assumerà l'impegno a svolgere la manutenzione ordinaria della superficie così come sistemata dalla Provincia.

Le condizioni critiche in cui versano le strade provinciali interessate dagli interventi programmati, accentuate dagli avversi eventi meteorologici degli ultimi mesi, richiedono una tempestiva esecuzione dei lavori di ripristino di condizioni accettabili di transitabilità, da troppo tempo ormai compromesse.

Sulla base di quanto sopra, è stato ritenuto prioritario procedere alla redazione dei progetti sopra specificati e quindi alla propedeutica individuazione della composizione degli Uffici ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito all'articolo 10 del D. Lgs. 163/2006.

Con disposizione dirigenziale n. 623 del 29/10/2012, sono stati formalmente costituiti tali Uffici.

2-Quadro conoscitivo generale e obiettivi dell'intervento

Il presente progetto esecutivo prevede interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi sulle SS.PP. n. 119 e n. 162 ricadenti nell'ambito del Gruppo Stradale n. 5.

La S.P. n.119 Vallarella, nel tratto compreso dal bivio della ex SS. 212 in direzione bivio Jelsi-Gildone è una arteria di fondamentale importanza nell'ambito della viabilità Provinciale, la strada infatti, assolve alla funzione di collegamento di detti centri urbani con il capoluogo, attraverso l'innesto sulla SS..645 nelle direttrici Campobasso-Foggia.

Sono previsti lavori di sistemazione dell'area di S.Anna, insistente sulla S. P. n. 162 nel tratto Jelsi-Riccia. Il significativo flusso veicolare e la necessità di garantire sempre un adeguato grado di sicurezza alla percorrenza sulle strade in questione hanno indotto l'amministrazione provinciale a promuovere una serie di interventi di miglioramento.

Alla luce di quanto constatato sul posto e con le risorse finanziarie disponibili, si è previsto di intervenire con lavori di manutenzione straordinaria sui tratti dove le condizioni di criticità sono più diffuse ed estese, così

da ripristinare rapidamente un minimo livello di sicurezza delle strade. L'esiguità delle disponibilità finanziarie, in rapporto alle diffuse condizioni di degrado presenti su tali tratti viari, non consentono interventi risolutivi, tali opere pertanto, sono finalizzate a risolvere temporaneamente situazioni di particolare criticità.

3- Fattibilità tecnica e ipotesi progettuale

Nell'ottica di migliorare in tempi brevi il livello di qualità dei due tratti viari, si è previsto di intervenire con lavori di manutenzione puntuali prioritariamente sui tratti dove la percorrenza è fortemente penalizzata da situazioni di degrado.

Sui tratti individuati e sopra citati sono perciò previsti i seguenti lavori:

rifacimento della pavimentazione stradale con risagomatura in Bynder e successiva f.p.o di tappeto di usura semiaperto;

ripristino di cunette e zanelle atte a regolamentare il deflusso delle acque;

demolizione e ricostruzione di muretti stradali fatiscenti;

sostituzione ed integrazione di barriere su alcuni viadotti, rilevati e ponticelli;

bonifica di tratti di massciata stradale maggiormente ammalorati;

rifacimento ed integrazione di segnaletica orizzontale e verticale;

sistemazione dell'area di Sant'Anna con demolizione e rifacimento di muretti e zanelle stradali, posa in opera di un staccionata in legno per consentire la separazione tra il traffico veicolare e quello pedonale nel corso dei festeggiamenti che si tengono in loco, oltre ad altre opere di modesta entità.

L'individuazione dei tratti stradali nelle relative planimetrie è puramente indicativo tenuto conto che la contabilizzazione dei lavori sarà eseguita mediante la misura dei metri cubi forniti di conglomerato bituminoso e la misura dell'area di posa. Alla luce di quanto detto per effetto della sconnessione della sede carrabile i tratti stradali individuati potranno subire delle variazioni in ordine alla loro estensione.

Per ogni ulteriore elemento di dettaglio si rimanda agli elaborati grafici allegati.

Il progetto esecutivo di cui la presente relazione è parte integrante e sostanziale, si compone dei seguenti elaborati:

- RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO;
- COROGRAFIA;
- PLANIMETRIA GENERALE CON INDICAZIONE INTERVENTI;
- DISEGNI ESECUTIVI INTERVENTI ;
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
- COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA;
- STIMA DELLA INCIDENZA DELLA MANODOPERA;
- ELENCO PREZZI;
- STIMA LAVORI;
- PIANO DI SICUREZZA E COORD.;
- CRONOPROGRAMMA;
- CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
- PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE;
- SCHEMA CONTRATTO.

4-COMPATIBILITA' AMBIENTALE

L'intervento si inserisce all'interno di un contesto territoriale già definito che attiene alla esecuzione di opere per la sistemazione della viabilità esistente, senza modifiche e/o variazioni significative del tracciato esistente, non si ritiene pertanto debbano prevedersi apposite indagini territoriali.

5- QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Per la quantificazione della spesa si è fatto riferimento al vigente elenco prezzi (anno 2009) della Provincia di Campobasso.

L'importo complessivo dei lavori riferito ai due tratti di strada è rilevabile da quanto contenuto nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

LAVORI SULLE SS.PP. n. 119 VALLARELLA e n. 162 TRATTO JELSI-RICCIA (loc.

S.Anna)

	Importo finanziamento	€ 400.000,00
IMPORTO DEI LAVORI A MISURA		320.090,53
<i>Di cui:</i>		
a) LAVORI soggetti a ribasso		
a1) a misura	€ 286.978,99	
a2) a corpo		
a3) in economia		
	totale voce a)	€ 286.978,99
b) SOMME PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		
b1) a misura	€ 3.810,98	
b2) a corpo		
b3) in economia		
b4) costo personale	€ 29.300,56	
	totale voce b)	€ 33.111,54
	Totale a)+b)	€ 320.090,53
c) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
c1) imprevisti	€ 887,74	
c2) incentivi art.92 D.Lgs. 163/06	€ 6.401,81	
c3) spese generali (pubblicazione bando, autorità LL.PP., ecc.)	€ 1.200,00	
c4) IVA 22% sui lavori	€ 70.419,92	
c5) Spese polizze dipendenti, ecc.	€ 1.000,00	
	totale voce c)	79.909,47
	Totale complessivo	€ 400.000,00

**Il Responsabile del
Procedimento**
(Ing. Pasquale Stoppiello)

I Progettisti
(geom. Carlo Rosa)
(geom. Antonio Fagliarone)