



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4011 – Fax 0874 411976 – C.F. 00139600704

4° Dipartimento - 1° Servizio
Viabilità, Trasporti, Lavori Pubblici e Gare, Espropriazioni

^^^

**DIFESA DEL SUOLO- delibera di Giunta Regionale n. 608 del
02.10.2012- Programma degli interventi di messa in sicurezza
del territorio regionale- “Danni diffusi su strade provinciali” –
S.P. 15 - TRATTO DIR. A - BIVIO SAN GIOVANNI LIPIONI.**

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATI:	<ul style="list-style-type: none">1- Relazione tecnica2- Corografia e rilievo stato attuale3- Planimetria di intervento4- Documentazione fotografica5- Elenco dei prezzi unitari6- <u>Computo metrico estimativo</u>7a- Disegni strutture in c.a.7b- Relazione e calcolo strutture7c- Relazione geotecnica e sulle fondazioni7d- Relazione sui materiali8- Cronoprogramma9- Particolari costruttivi10- Quadro economico11- Sommario numerico12- Piano di sicurezza13- Capitolato speciale di appalto14- Schema di contratto15- Relazione geologica e quaderno indagini	
Data progetto luglio 2013 Data aggiornamento Settembre 2014	Il Responsabile del Procedimento (Ing. Antonio Plescia) IL GEOLOGO (Dott. Roberto lafelice)	I Progettisti (geom. Domenico VESPOLI) (geom. Felicie DI CRISCIO) OPERE STRUTTURALI (ing. Antonio Plescia)

Comune di ROCCAVIVARA
Provincia di CAMPOBASSO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: DIFESA DEL SUOLO - Delibera Giunta Regionale n. 508 del 2/10/2012.
Programma interventi di messa in sicurezza del territorio regionale. "
Danni diffusi su strade provinciali". S.P. 15 - TRATTO DIR. A - BIVIO
SAN GIOVANNI LIPIONI.

COMMITTENTE: PROVINCIA DI CAMPOBASSO

campobasso, 30/09/2014

IL TECNICO

Progettisti Geom. Vespoli Di Criscio e ing. Plescia

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 001.017 22/07/2013	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, pietrischetto bitumato, asfalto compresso od asfalto colato, compresa la scelta e accatastamento del materiale utilizzabile ... rimozione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, eseguito con mezzo meccanico e fino ad uno spessore di cm 40 rimozione pavimentazione stradale e sottofondo		70,00	6,000	0,400	168,00		
	SOMMANO m3					168,00	7,73	1'298,64
2 002.006B 22/07/2013	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA in terreni sciolti di qualsiasi natura (argilla, sabbia, ghiaia) asciutti o bagnati con battente d'acqua fino a cm 20 dal fondo, compresa l'estrazione, il ... della DL, con misurazione dei volumi delle materie da scavare, per profondità fino a m. 2.Eseguito con mezzi meccanici scavi di sbancamento a sezione obbligata fino a metri 2		32,00	7,500	2,000	480,00		
	SOMMANO mc					480,00	11,64	5'587,20
3 002.007B 22/07/2013	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito in terreni sciolti di qualsiasi natura (argilla, sabbia, ghiaia) asciutti o bagnati, con battente d'acqua fino a cm 20 dal fondo compresa l'estraz ... compresi tra m. 2,01 e m. 4 da applicare progressivamente al volume di maggiore profondità.Eseguito con mezzi meccanici. scavi di sbancamento		32,00	12,000	2,000	768,00		
	SOMMANO mc					768,00	16,32	12'533,76
4 002.006B 22/07/2013	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA in terreni sciolti di qualsiasi natura (argilla, sabbia, ghiaia) asciutti o bagnati con battente d'acqua fino a cm 20 dal fondo, compresa l'estrazione, il ... della DL, con misurazione dei volumi delle materie da scavare, per profondità fino a m. 2.Eseguito con mezzi meccanici scavo a sezione platea testa muro		25,00	6,400	1,000	160,00		
	SOMMANO mc					160,00	11,64	1'862,40
5 009.131e 22/07/2013	PALO TRIVELLATO A ROTAZIONE A GRANDE DIAMETRO eseguito, sia all'asciutto che in presenza d'acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche misti a trovanti rocciosi di p ... ri a dare il lavoro compiuto in opera a perfetta regola d'arte Fino a 30 m con tuboforma del diametro esterno di 1000 mm pali per opera di sostegno a valle		28,00		23,000	644,00		
	SOMMANO AL METRO					644,00	130,00	83'720,00
6 004.003b 22/07/2013	CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER STRUTTURE ARMATE di fondazione confezionato a norma di legge con cemento ed inerti a varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico a ... etro max 30mm, non inferiore a 20mm -Classe di esposizione: 2a per classe di resistenza Rck: R30 30 N/mm ² (300 Kg/cm ²) platea di fondazione testa pali		25,00	6,400	1,000	160,00		
	SOMMANO m3					160,00	119,50	19'120,00
7 004.015 22/07/2013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRE TONDE DI ACCIAIO per armature di conglomerato cementizio, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte secondo i diseg ... il lavoro compiuto in opera a perfetta regola d'arte, in barre tonde ad adherenza migliorata con caratteristiche:Fe B 44K armatura pali		28,00		2138,220	59'870,16		
	A R I P O R T A R E					59'870,16		124'122,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					59'870,16		124'122,00
	armatura platea				10428,000	10'428,00		
	SOMMANO kg					70'298,16	1,64	115'288,98
8 007.005B 22/07/2013	MANUFATTO TUBOLARE IN LAMIERA DI ACCIAIO ONDULATA ZINCATA, tipo armo-finsider, per tombini ed opere di attraversamento stradale, posto in opera a perfetta regola d'arte, completo d ... bagno caldo su entrambe le facce da praticare dopo l'avvenuto taglio e piegatura dell'elemento. Tipo a piastre multiple. tubazione di attraversamento e alleggerimento rilevato spessore tra 2.5 e 3.5		15,00		244,000	3'660,00		
	SOMMANO kg					3'660,00	6,30	23'058,00
9 002.014 22/07/2013	RINTERRO O RIEMPIMENTO DI CAVI con materiali scevri di sostanze organiche, compreso spianamento, costipazione e pilonatura a strati non superiori a cm. 30, bagnatura ed eventuali r ... nto sopra, eseguito con mezzi meccanici e con materiale proveniente dagli scavi, terreno o materiali riutilizzabili. riripristino rilevato con materiale di riutilizzo riripristino rilevato con materiale di riutilizzo riripristino rilevato con materiale di riutilizzo		32,00	7,500	2,000	480,00		
			32,00	9,000	2,000	576,00		
			32,00	5,500	1,000	176,00		
	SOMMANO mc					1'232,00	4,82	5'938,24
10 002.002 22/07/2013	SCAVO DI SBANCAMENTO realizzato in terreni sciolti di qualsiasi natura e consistenza (argille, sabbie, ghiaie) asciutti o bagnati, con battente d'acqua fino a cm 20 dal fondo da ese ... iego secondo le indicazioni della DL, con misurazione dei volumi delle materie da scavare. Eseguito con mezzi meccanici.. apertura cassonetto stradale		32,00	6,200	0,500	99,20		
	SOMMANO mc					99,20	3,63	360,10
11 008.005 22/07/2013	STRATO DI FONDAZIONE DELLA MASSICCIAATA eseguita con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita e rispondente alle norme di legge, dimensi ... on piastra diametro 30 cm., misurato a spessore finito dopo costipamento e comprensivo della profilatura delle scarpe.		32,00	6,200	0,400	79,36		
	SOMMANO mc					79,36	20,49	1'626,09
12 008.006A 22/07/2013	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON LEGANTE NATURALE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura, per raggiungere la idonea granul ... si ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto, misurato in opera dopo costipamento. Fino a cm. 10.		32,00	6,200	0,100	19,84		
	SOMMANO mc					19,84	21,67	429,93
13 008.055a 22/07/2013	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA DI CLASSE H/I BORDO LATERALE in acciaio UNI EN 10025 , retta o curva di cui al D.M. n° 223 del 18.02.92 e successive mo ... 360B - UNI EN 10025, con zincatura a caldo conforme alle norme UNI EN ISO 1461 e bulloneria conforme alle norme UNI 3740	2,00	35,00			70,00		
	SOMMANO ml					70,00	75,71	5'299,70
	A R I P O R T A R E							276'123,04

