PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4011 – Fax 0874 411976 – C.F. 00139600704

****

4° Dipartimento - 1° Servizio

Viabilità, Trasporti, Lavori Pubblici e Gare, Espropriazioni

^^^^

DIFESA DEL SUOLO- delibera di Giunta Regionale n. 608 del 02.10.2012- Programma degli interventi di messa in sicurezza del territorio regionale- "Danni diffusi su strade provinciali" – S.P. 92 – Roccavivara- Civitacampomarano

PROGETTO ESECUTIVO

ALLEGATI:

1- Relazione tecnica e quadro economico
2- Corografia
3- Planimetria interventi
4- Particolari costruttivi
5- Documentazione fotografica
6- Elenco dei prezzi unitari
7- Computo metrico estimativo
8- Cronoprogramma
9- Stima lavori
10- Capitolato speciale di appalto
11- Schema di contratto

Data : luglio **2013** **aggiornamento** **settembrte 2014**	**Il Responsabile del Procedimento** (Ing. Antonio Plescia)	**I Progettisti** (Arch. j Domenico VESPOLI) (geom. Angelo MANCINONE

Comune di ROCCAVIVARA
Provincia di CAMPOBASSO

STIMA LAVORI

OGGETTO: DIFESA DEL SUOLO - Delibera Giunta Regionale n. 508 del 2/10/2012. Programma interventi di messa in sicurezza del territorio regionale. " Danni diffusi su strade provinciali". S.P. 92 - ROCCAVIVARA -CIVITACAMPOMARANO

COMMITTENTE: PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Data, 30/09/2014

IL TECNICO
Progettisti Geomm. VEspoli / Mancinone

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			
	LAVORI A MISURA			
1 001.017	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, pietrischetto bitumato, asfalto compresso od asfalto colato, compresa la scelta e accatastamento del materiale utilizzabi ... mazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, eseguito con mezzo meccanico e fino ad uno spessore di cm 40 SOMMANO m3	179,80	7,73	1'389,85
2 002.006B	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA in terreni sciolti di qualsiasi natura (argilla, sabbia, ghiaia) asciutti o bagnati con battente d'acqua fino a cm 20 dal fondo, compresa l'estrazione, il ... della DL, con misurazione dei volumi delle materie da scavare, per profondità fino a m. 2.Eseguito con mezzi meccanici SOMMANO mc	576,20	11,64	6'706,97
3 002.020A	CARICO E TRASPORTO a rifiuto del materiale scavato e/o demolito in discarica autorizzata,con autocarro di qualsiasi portata ed in conformità alle norme di leggel vigenti , sino all ... discarica autorizzata ubicata nel raggio di 10 Km dal cantiere compreso se necessaria la sistemazione a spandimento. SOMMANO mc	416,20	5,05	2'101,81
4 002.020B	CARICO E TRASPORTO a rifiuto del materiale scavato e/o demolito in discarica autorizzata,con autocarro di qualsiasi portata ed in conformità alle norme di legge vigenti, compreso, se necessaria la sistemazione a spandimento .Per distanza dalla discarica superiore a 10Km per ogni Km in più SOMMANO mc	416,20	0,69	287,18
5 002.020c	ONERE PER IL CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dai cantieri edili, rifiuti , inerti costituiti dai terreni provenienti dagli scavi e materiali di demolizione SOMMANO t	749,16	12,43	9'312,06
6 003.005b	GEOTESSUTO in polipropilene, polietilene, pvc o poliestere, in tessuto non tessuto posto in opera in strisce sovrapposte sui bordi per almeno cm. 40; compresi oneri e sfridi, fissa ... la resistenza a trazione in opera e qaunto altro necessario sino a dare un lavoro finito: teli per drenaggi da 400 gr/mq SOMMANO m2	779,20	3,19	2'485,65
7 003.006	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME di cava del tipo 4/7 per la formazione dei drenaggi, fondazione stradale, riempimento a tergo delle gabbionate, compresa eventuale compattazione dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. SOMMANO mc	416,20	23,13	9'626,71
8 003.008	TUBAZIONE PER SCARICO DI ACQUA DI SUPERFICIE dei rilevati, in acciaio ondulato zincato, posta in opera a perfetta regola d'arte, completa di fasce di giunzione, bocchette a cannocchiale, pezzi speciali, l'eventuale fornitura e posa in opera di staffe. SOMMANO kg	2'160,00	2,52	5'443,20
9 003.010C	TUBO DRENANTE IN P.V.C. CORRUGATO E MICROFESSURATO del diametro da mm. 40 a mm. 160. Senza rivestimento in geotessile o tessuto non tessuto fornito e posto in opera a perfetta regola d'arte. Da mm. 151-160. SOMMANO ml	72,00	11,25	810,00
10 008.005	STRATO DI FONDAZIONE DELLA MASSICCIATA eseguita con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita e rispondente alle norme di legge, dimensi ... on piastra diametro 30 cm., misurato a spessore finito dopo costipamento e comprensivo della profilatura delle scarpate. SOMMANO mc	107,88	20,49	2'210,46
11 008.006A	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON LEGANTE NATURALE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura, per raggiungere la idonea granul ... si ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto, misurato in opera dopo costipamento. Fino a cm. 10. SOMMANO mc	35,96	21,67	779,25
12 008.014	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE STRADALI (BYNDER) , ottenuto con graniglia e pietrischetti della IV Categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbia ed additivo, ... dei bitumi del C.N.R. fascicolo II 1951. Per metro cubo misurato su cassone dei mezzi di trasporto sul luogo di impiego. SOMMANO m3	260,00	98,35	25'571,00
13 008.055a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERA METALLICA DI SICUREZZA DI CLASSE H/1 BORDO LATERALE in acciaio UNI EN 10025 , retta o curva di cui al D.M. n° 223 del 18.02.92 e successive mo ... 360B - UNI EN 10025, con zincatura a caldo conforme alle norme UNi EN ISO 1461 e bulloneria conforme alle norme UNI 3740 SOMMANO ml	110,00	75,71	8'328,10
14	GRUPPO TERMINALE PER BARRIERE FORMATO DA DUE TERMINALI, (inizio e fine tratto) per barriere			
	A RIPORTARE			75'052,24

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			75'052,24
008.056a	del tipo H1 BORDO LATERALE, completo di palo di fine tratta e tutti gli accessori, posti in opera a perfetta regola d'arte.			
	SOMMANO cad	8,00	142,22	1'137,76
15 008.080a	VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI BITUMATE O SELCIATE o in calcestruzzo per formazione di strisce longitudinali o trasversali, rette o curve,semplici o affiancate, continue o disc ... one ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare.Per strisce di larghezza da cm. 12 di nuovo impianto.			
	SOMMANO ml	1'200,00	0,41	492,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro			76'682,00
	A RIPORTARE			76'682,00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO			76'682,00
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)			
16 SIC.SPCL	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.			
	SOMMANO %	100,00	1'457,30	1'457,30
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro			1'457,30
	TOTALE euro			78'139,30
	Data, 30/09/2014			
	Il Tecnico Progettisti Geomm. VEspoli / Mancinone			
	A RIPORTARE			