

# ALLEGATO "C"

Comune di Campobasso  
Provincia di CB

## STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

**OGGETTO:** LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SS.PP. DEL GRUPPO STRADALE N° 5 DI RICCIA - APQ L. 112/98 - ESERCIZIO 2014

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI CAMPOBASSO

**CANTIERE:** SP.n° 114-162-32-107-103-101-61-93-72, Campobasso (CB)

Campobasso, li 07/05/2014

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA  
(geometra BOZZA Giandonato)

IL COMMITTENTE  
(DIRIGENTE 4° Dipartimento 1° Servizio IANNELLI GIOVANNA)

\$Empty\_CSP\_03.50x02.60\$

geometra BOZZA Giandonato  
via Roma 47  
86100 Campobasso (CB)  
0874401217 - 0874401976  
giandonato.bozza@provincia.campobasso.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI   | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |                 |
|---------------------|---|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------------|
|                     |   | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE          |
|                     | <b>R I P O R T O</b>  |            |       |       |        |          |          |                 |
|                     | <b>LAVORI A MISURA</b>  |            |       |       |        |          |          |                 |
| 1<br>010.087        | SEGNALETICA PER DEVIAZIONE DI TRAFFICO SU STRADA a due corsie conformemente a quanto previsto dal codice della strada, comprensiva di posa di coni o delimitatori flessibili, cartelli, barriere direzionali, lampade. Posa in opera, rimozione e nolo per un mese.   |            |       |       |        | 1,00     |          |                 |
|                     | SOMMANO CADAUNA   |            |       |       |        | 1,00     | 1'457,30 | 1'457,30        |
| 2<br>F01014         | trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione di monoblocco prefabbricato con pannelli di tamponatura strutturali, compreso allacciamenti alle reti di servizi  |            |       |       |        | 1,00     |          |                 |
|                     | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 1,00     | 289,20   | 289,20          |
| 3<br>F01009a        | Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente alla legge 46/90, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm |            |       |       |        | 6,00     |          |                 |
|                     | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 6,00     | 85,40    | 512,40          |
| 4<br>F01016         | Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile   |            |       |       |        | 6,00     |          |                 |
|                     | SOMMANO cad   |            |       |       |        | 6,00     | 132,26   | 793,56          |
|                     | <b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>  |            |       |       |        |          |          | <b>3'052,46</b> |
|                     | <b>T O T A L E euro</b>   |            |       |       |        |          |          | <b>3'052,46</b> |
|                     | Campobasso, 07/05/2014  |            |       |       |        |          |          |                 |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>  |            |       |       |        |          |          | <b>3'052,46</b> |

