



## PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4011 – Fax 0874 411976 – C.F. 00139600704

\*\*\*\*\*

4° Dipartimento - 1° Servizio  
Viabilità



<b>ALLEGATI:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Relazione Tecnica , foto, quadro economico , cronoprogramma, schema di parcella;</li><li>2. Corografia scala 1:100.000;</li><li>3. Planimetria di insieme scala 1:4000;</li><li>4. Planimetria interventi scala 1:2000;</li><li>5. <b>Elenco prezzi unitari;</b></li><li>6. Computo metrico estimativo;</li><li>7. Stima lavori;</li><li>8. Computo metrico costi speciali sicurezza;</li><li>9. Elenco prezzi costi speciali sicurezza;</li><li>10. Stima incidenza sicurezza;</li><li>11. Stima incidenza manodopera;</li><li>12. Particolari costruttivi;</li><li>13. Capitolato Speciale di appalto;</li><li>14. Schema di contratto</li><li>15. Piano di Manutenzione</li></ol>	
	<p style="text-align: center;">Il Progettista (Geom. Antonio di Cesare)</p>	
Data : LUGLIO 2013	<b>Il Responsabile Unico del Procedimento</b> (Ing. Pasquale Stoppiello)	
Aggiornamento: SETTEMBRE 2014		

**Comune di Campolieto e Monacilioni**  
Provincia di Campobasso

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** DIFESA DEL SUOLO - DGR N. 608/2012 - PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO REGIONALE - DANNI DIFFUSI SU STRADE PROVINCIALI - INTERVENTI SULLA S.P. 56 GALDINA - TRATTO CAMPOLIETO-MONACILIONI - IMPORTO 100.000,00 EURO.

**COMMITTENTE:** PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**  
geom. Antonio di Cesare

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b><u>VOCIA MISURA</u></b>			
Nr. 1 001.017	DISFACIMENTO DI PAVIMENTAZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO, pietrischetto bitumato, asfalto compresso od asfalto colato, compresa la scelta e accatastamento del materiale utilizzabile ed il trasporto e la sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, eseguito con mezzo meccanico e fino ad uno spessore di cm 40 <b>euro (sette/73)</b>	m3	7,73
Nr. 2 001.018	DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE STRADALE IN TERRA STABILIZZATA O IN MISTO granulometrico, ed il trasporto e la sistemazione del materiale di risulta nell'ambito del cantiere. <b>euro (sei/96)</b>	mc	6,96
Nr. 3 002.020A	CARICO E TRASPORTO a rifiuto del materiale scavato e/o demolito in discarica autorizzata, con autocarro di qualsiasi portata ed in conformità alle norme di legge vigenti, sino alla discarica autorizzata ubicata nel raggio di 10 Km dal cantiere compreso se necessaria la sistemazione a spandimento. <b>euro (cinque/05)</b>	mc	5,05
Nr. 4 002.020B	CARICO E TRASPORTO a rifiuto del materiale scavato e/o demolito in discarica autorizzata, con autocarro di qualsiasi portata ed in conformità alle norme di legge vigenti, compreso, se necessaria la sistemazione a spandimento. Per distanza dalla discarica superiore a 10Km per ogni Km in più <b>euro (zero/69)</b>	mc	0,69
Nr. 5 002.020c	ONERE PER IL CONFERIMENTO A DISCARICA autorizzata del materiale di risulta proveniente dai cantieri edili, rifiuti, inerti costituiti dai terreni provenienti dagli scavi e materiali di demolizione <b>euro (dodici/43)</b>	t	12,43
Nr. 6 003.006	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIETRAME di cava del tipo 4/7 per la formazione dei drenaggi, fondazione stradale, riempimento a tergo delle gabbionate, compresa eventuale compattazione dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. <b>euro (ventitre/13)</b>	mc	23,13
Nr. 7 005.013	RASCHIATURA, PULITURA E RESTAURO DI VECCHIE MURATURE in pietrame con successiva stilatura dei giunti con malta cementizia dosata a q.li 4.00 di cemento tipo 425, sino a mt. 2 dal piano viabile o di campagna comprensivo di eventuale rimozione e ricollocamento in opera di eventuali elementi dissestati <b>euro (ventisei/71)</b>	mq	26,71
Nr. 8 005.014	RIFACIMENTO DI PARAPETTI IN pietra da taglio calcarea fornita dall'amministrazione, eseguita anche con l'utilizzo di mezzi meccanici mediante la ricollocazione in opera dei blocchi con malta cementizia, compreso ogni onere e magistero necessari a dare il lavoro compiuto in opera a perfetta regola d'arte, con esclusione della rimozione da computarsi a parte. <b>euro (centonovantasei/81)</b>	mc	196,81
Nr. 9 008.006A	FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON LEGANTE NATURALE, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura, per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto, misurato in opera dopo costipamento. Fino a cm. 10. <b>euro (ventiuno/67)</b>	mc	21,67
Nr. 10 008.015b	FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE STRADALI (TAPPETO) del tipo semiaperto, formato con inerti litoidi esclusivamente di natura calcarea, di I categoria, granulometria secondo il fuso indicato in capitolato, impastato con bitume a caldo in idonei impianti, con dosaggio e modalità indicati in capitolato, comunque con legante bituminoso di prescritta penetrazione, compreso fra 5-7% in peso di inerte. Caratteristiche fisico-meccaniche degli inerti determinate secondo norme C.N.R. - fascicolo II 1951. Per metro cubo misurato su cassone dei mezzi di trasporto sul luogo di impiego. <b>euro (centocinque/29)</b>	mc	105,29
Nr. 11 008.016	POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE compresa la stesa eseguita con spanditrice e finitrice meccanica nonché la costipazione a mezzo rulli statici di adeguato peso (secondo spessore) o equivalenti rulli vibranti e previa impregnatura della superficie da ricoprire con emulsione bituminosa acida al 60% nella quantità prescritta compresa la fornitura dell'emulsione ed ogni altro materiale, segnaletica stradale ed il pilotaggio del traffico, lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, anche con eventuale spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni e raccordi alla viabilità ordinaria. <b>euro (zero/73)</b>	m2	0,73
Nr. 12 008.020a	SPURGO E PULIZIA DI CUNETTE STRADALI IN CLS compreso il preventivo taglio di erbe, rovi, spine, arbusti, nonché l'allontanamento a rifiuto oltre la sede stradale ed a qualsiasi distanza delle materie scavate: in cunette a L. in cls <b>euro (uno/58)</b>	ml	1,58
Nr. 13 008.021a	SPURGO E/O APERTURA DI CUNETTE STRADALI per sezione da mq. 0.30 a mq. 0.50 compreso il preventivo taglio di erbe, rovi, spine, arbusti, ecc. la profilatura dei cigli, delle pareti e del sottofondo, nonché l'allontanamento a rifiuto oltre la sede stradale ed a qualsiasi distanza delle materie scavate: in cunette trapezie in terra con sezione sino a mq. 0.50 <b>euro (tre/17)</b>	ml	3,17
Nr. 14 008.022	SBANCHINAMENTO E PROFILATURA DEL CIGLIO STRADALE IN TERRA compreso l'onere della rimozione dei segnalimiti degli ettometri e della loro ricollocazione in opera a lavoro ultimato, compreso altresì ogni onere per la riprofilatura dei cigli e l'allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta nonché per la segnaletica regolamentare.		



