



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 CAMPOBASSO – Tel. 0874 4011 – Fax 0874 411976 – C.F. 00139600704

4° Dipartimento - 1° Servizio

Viabilità, Trasporti, Lavori Pubblici e Gare, Espropriazioni

▲▲▲▲

DIFESA DEL SUOLO- delibera di Giunta Regionale n. 608 del 02.10.2012-

Programma degli interventi di messa in sicurezza del territorio

regionale- “Danni diffusi su strade provinciali” –

SP. N. 126 GUGLIONESI – PONTE BIFERNO

PROGETTO ESECUTIVO CUP: B87H13001630002

ALLEGATI:

- Relazione tecnica - quadro economico
- Corografia
- Planimetria d'intervento
- Particolari costruttivi
- Documentazione fotografica
- Elenco prezzi
- Computo metrico
- Stima incidenza manodopera
- Stima sommaria
- Cronoprogramma
- Capitolato speciale di appalto
- Schema di contratto
- **PROGETTO DELLE STRUTTURE**
 - Relazione geologica
 - Relazione geotecnica e sulle fondazioni
 - Relazione sui materiali
 - Relazione di calcolo
 - Tavola unica del progetto delle strutture

Data :
luglio 2013

Aggiornamento :
Settembre 2014

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Mercurio Gagliardi)

Il Geologo
(Dott. Roberto Infelice)

Il Progettista e DDLL.
(Geom. Giuseppe Sciarretta)

Il Progettista Strutturale
(Ing. Antonio Plescia)

IMPORTO PROGETTO € 50,000,00

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: DIFESA DEL SUOLO - DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 608 DEL
02/10/2012 - DANNI DIFFUSI SU STRADE PROVINCIALI - SP. n. 126
"GUGLIONESI - FONDO VALLE BIFERNO

COMMITTENTE: PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Data, 09/10/2014

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | | COSTO Manodopera | incid. % |
|---------------------|--|----------|----------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| | | | unitario | TOTALE | | |
| | RIPORTO | | | 2'704,07 | 565,05 | |
| | <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 13% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> | | | -0,15 -0,17 1,32 | | |
| | RISORSE: MATERIALI: 000.03.034 * Ferro per c.a tipo FEb 44K kg | 1,010 | 0,95 | 0,96 | | |
| | <i>Sommano le risorse euro</i> | | | 0,96 | | |
| | <i>Resta manodopera euro</i> | | | 0,36 | | 21,951 |
| | QUANTITA' DELLA STIMA: | | | | | |
| | SOMMANO kg | 6'607,50 | 1,64 | 10'836,30 | 2'378,70 | 21,951 |
| 4 008.009 | PROFILATURA DI SCARPATE, inclusa l'estirpazione di erbe e cespugli, la fornitura a stesa di terreno vegetale, spessore cm 20; compresi oneri per la profilatura secondo le pendenze delle sezioni, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza del materiale inutilizzabile CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 13% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> | | | 11,13 -1,01 -1,16 8,96 | | |
| | RISORSE: NOLI: 000.02.002 * Bulldozer (cingolato HP 80/100) compresa manodopera per il funzionamento h | 0,060 | 63,88 | 3,83 | | |
| | TRASPORTI: 000.02.007 * Autocarro di portata mc. 6. completo di ribaltabile, compresa la manodopera per il funzionamento h | 0,070 | 37,72 | 2,64 | | |
| | <i>Sommano le risorse euro</i> | | | 6,47 | | |
| | <i>Resta manodopera euro</i> | | | 2,49 | | 22,372 |
| | QUANTITA' DELLA STIMA: | | | | | |
| | SOMMANO m2 | 125,00 | 11,13 | 1'391,25 | 311,25 | 22,372 |
| 5 008.015a | FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE STRADALI (TAPPETO) del tipo chiuso, formato con inerti litoidi esclusivamente di natura calcarea, di I categoria, granulometria ... econdo norme C.N.R. - fascicolo II 1951. Per metro cubo misurato su cassone dei mezzi di trasporto sul luogo di impiego. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 13% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> | | | 110,84 -10,08 -11,59 89,17 | | |
| | RISORSE: MATERIALI: 000.03.081 * conglomerato bituminoso per strato di usura (tappeto) esclusivamente di natura calcarea del tipo chiuso con esclusione del trasporto sul luogo di impiego m3 | 1,000 | 86,24 | 86,24 | | |
| | NOLI: 000.02.026 * Autocarro di portata mc 15 compresa manodopera per il funzionamento h | 0,060 | 48,85 | 2,93 | | |
| | <i>Sommano le risorse euro</i> | | | 89,17 | | |
| | <i>Resta manodopera euro</i> | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | 14'931,62 | 3'255,00 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | | COSTO Manodopera | incid. % |
|---------------------|---|----------|----------|-----------|---------------------|-------------|
| | | | unitario | TOTALE | | |
| | RIPORTO | | | 14'931,62 | 3'255,00 | |
| 6 008.016 | QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO m3 POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RISAGOMATURE compresa la stesa eseguita con spanditrice e finitrice meccanica nonché la costipazione a mezzo rulli statici di adeguato ... , anche con eventuale spessore variabile per raggiungere particolari configurazioni e raccordi alla viabilità ordinaria. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 13% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: NOLI: 000.02.024 * vibrofinitrice h 000.02.025 * rullo compattatore vibrante da 16 h <i>Sommano le risorse euro</i> <i>Resta manodopera euro</i> | 90,00 | 110,84 | 9'975,60 | 0,00 | |
| | | | | 0,73 | | |
| | | | | -0,07 | | |
| | | | | -0,08 | | |
| | | | | 0,58 | | |
| | | 0,003 | 70,51 | 0,21 | | |
| | | 0,008 | 37,56 | 0,30 | | |
| | | | | 0,51 | | |
| | | | | 0,07 | | 9,589 |
| 7 008.022 | QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO m2 SBANCHINAMENTO E PROFILATURA DEL CIGLIO STRADALE IN TERRA compreso l'onere della rimozione dei segnalimiti degli ettometri e della loro ricollocazione in opera a lavoro ultimato, e ... a riprofilatura dei cigli e l'allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta nonché per la segnaletica regolamentare. CALCOLO MANODOPERA: <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 13% euro</i> <i>Prezzo Netto euro</i> RISORSE: NOLI: 000.02.001b * Escavatore da 50hp a 80hp compresa manodopera per il funzionamento h <i>Sommano le risorse euro</i> <i>Resta manodopera euro</i> | 1'680,00 | 0,73 | 1'226,40 | 117,60 | 9,589 |
| | | | | 1,40 | | |
| | | | | -0,13 | | |
| | | | | -0,15 | | |
| | | | | 1,12 | | |
| | | 0,014 | 58,95 | 0,83 | | |
| | | | | 0,83 | | |
| | | | | 0,29 | | 20,714 |
| 8 009.131c | QUANTITA' DELLA STIMA: SOMMANO ml. PALO TRIVELLATO A ROTAZIONE A GRANDE DIAMETRO eseguito, sia all'asciutto che in presenza d'acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche misti a trovanti rocciosi di p ... ari a dare il lavoro compiuto in opera a perfetta regola d'arte Fino a 30 m con tuboforma del diametro esterno di 800 mm SOMMANO AL METRO Parziale LAVORI A MISURA euro ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | 50,00 | 1,40 | 70,00 | 14,50 | 20,714 |
| | | 121,00 | 98,80 | 11'954,80 | 1'163,20 | 9,730 |
| | | | | 38'158,42 | 4'550,30 | 11,925 |
| | A RIPORTARE | | | 38'158,42 | 4'550,30 | |

